



Richiesta di acquisto - Einkaufsanfrage

In caso di affidamento diretto, la presente RDA costituisce determina di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. lgs. 36/2023.
Bei Direktvergabe, gilt die gegenständliche RDA als Entscheidung zur Direktvergabe, gemäß Art. 17, Abs. 2 des GVD 36/2023.

Nr. **22-2432** Data / Datum **08.07.2026**
CIG **BC60302CA4** CUP
RUP **GIANLUCA SIMION** DEC
Tipo/Typ RDA **Manutenzioni - Wartungen** Impianto/Anlage **DEPURATORE
BRONZOLO/KLÄRANLAGE
BRANZOLL**

Attività Produzione Energia - Energieproduktion (UNB)

Si ☐

No ☒

Oggetto: BRO_Risanamento locale scambiatori (22-2432) Betreff:			Nr. Prat.		
Pos.	Beschreibung Descrizione	Menge Quantità	Einzelpreis Prezzo	Rabatt Sconto %	Nettobetrag Importo netto
1	Preparazione pavimento e parte di parete, con prodotto idoneo per rigettare ogni tipo di assorbimento sulla stessa. Specifica Preventivo: 1. Preparazione area di lavoro. 2. Idrolavaggio WA2,5 a 400 bar per asportare il quanto non più adeso sia sul pavimento che sulla zoccolatura a 2 mt d'altezza come da ISO 8501-4. 3. Irruvidimento della parte rimanente adesa, come da ISO 8501-2. 4. Scafitura in profondità e adeguata preparazione di una parte di pavimento fronte ingresso, per aiutare il nuovo getto, alle pressioni dei mezzi all'ingresso. 5. Idrolavaggio WA2,5 con acqua calda in più passate per eliminare ogni tipo di contaminante come da ISO 8501-4. 6. Stesura del calcestruzzo ARC con pendenza di un cm verso la porta d'ingresso 7. Copertura e rinzafo di tutti i punti in cls danneggiati, previo passivazione dei ferri di armatura 8. Coperture e protezioni limitrofe prima dell'applicazione di vernice 9. A totale essiccazione, si applicheranno due mani di vernice Arc, allo spessore idoneo per creare un barriera tra cls e ambiente sterno. il primo prezzo in calce è da considerarsi compreso di: • Attrezzatura • Operatori • Prodotti vernicianti • Prodotti cementizi • Vitto e alloggio • Verifiche e test dei Sali • Controlli delle condizioni durante lo svolgimento delle fasi • Certificati con Rams del lavoro svolto	Pz 1,00	37.530,0000	5	35.653,50

NOTE DEL RUP: